

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Remont zaplecza technicznego CPV: 45310000-3			
1 Element			
1.1 KNNRS 5/405/1 (1) Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych,	28		szt
1.2 KNNRS 5/502/4 Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych, świetlówkowych 4 x 40`W	23		kpl
1.3 KNNRS 5/501/1 (1) Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych, żarowych	5		kpl
1.4 KNNRS 5/405/1 (2) Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, na betonie, przełącznik świecznikowy	17		szt
1.5 KNNRS 5/405/3 (1) Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtynkowymi, w budynkach administracyjnych, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z, na betonie	19		szt
1.6 KNNRS 5/201/1 Montaż tablic rozdzielczych i obudów, tablica do 10`kg	4		szt
1.7 KNNRS 5/203/1 Montaż aparatów elektrycznych, masa do 2,5`kg	35		szt
1.8 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	12,8		m3
1.9 KNNR 5/702/1 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	12,8		m3
1.10 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0`kg/m, przykrycie folią	40		m
1.11 KNNR 5/1303/1 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.12 KNNR 5/1303/2 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	32		pomiar
1.13 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	3		odcinek