

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SCENY			
1	KNR-W 2-02	Uzupełnienie ubytków w podłożu betonowym	m ²		
d.1	1104-02 analogia				
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
2	wycena indywidualna	ułożeniei podłogi na legarach 14x14 cm desek struganych 50 mm wraz z impregnacją środkami oleistymi i izolacją od podłoża	m ²		
d.1		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
3	wycena indywidualna	Wykonanie ekranu do projekcji filmów na konstrukcji metalowej ocynkowanej, powierzchnia ekranu 6,0x3,2 m (baner biały). Konstrukcja prznośna osadzona w betonowych stojakach (rozwiązanie używane w reklamach przydrogowych). Odległość ekranu 2 m od podłoża	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2		OGRODZENIE			
4	KNR 4-01	Miniowanie powierzchni metalowych pełnych jednokrotnie	m ²		
d.2	1212-03				
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
5	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie w kolorze	m ²		
d.2	1212-01				
		520	m ²	520.000	
				RAZEM	520.000
6	kalkulacja indywidualna	Naprawa przęsł wraz z słupkami	szt		
d.2					
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000