

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Oświetlenie zewnętrzne i nagłośnienie CPV: 45311100-1			
1 Element			
1.1 KNNR 5/701/1 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	11		m3
1.2 KNNR 5/702/1 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii I-II	11		m3
1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4`m	45		m
1.4 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0`kg/m, przykrycie folią	45		m
1.5 KNNR 5/506/1 Oprawy oświetleniowe żarowe, przeszkodowe żeliwne, przykręcane	9		kpl
1.6 KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar pierwszy	1		pomiar
1.7 KNNR 5/1303/4 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 3-fazowy, pomiar każdy następny	8		pomiar
1.8 Instalacja nagłośnienia	1		kpl