

1

Stropodach wentylowany
2x papa na lepiku
szlichta cementowa g=2cm
płyty żelbetowe korytkowe
na ściankach z cegły
przestrzeń powietrzna
styropian frezowany ułożony
szczelnie, EPS 70, g=16cm
paroizolacja – folia PE 0,2mm
strop prefabrykowany DZ-3
g=23cm
tynk cem.-wapienny g=1,5cm

2

Strop parteru-istniejący
wykładzina linoleum
wylewka cem. wyrównawcza 2cm
wylewka betonowa (3-7cm)-istn.
łącznie g=25cm
strop ciężki Kleina na belkach
I 260PN -istn., g=13cm
tynk cem.-wapienny g=1,5cm

2a

Spocznik-projektowany
wykładzina linoleum
płyta żelbetowa gr. 12cm
tynk cem.-wapienny g=1,5cm

3

Podłoga parteru
wykładzina PCV, płytki gress
wylewka cem. wyrównawcza 3cm
beton gr 15 cm
podsypka piaskowa gr. 30 cm
izolacja przeciwwilgociowa 1x papa asf.
istniejący podkład betonowy gr. 15 cm

3a

Chodnik
płyty chodnikowe bet. 50x50[cm]
z obrzeżami chodnikowymi
podsypka piaskowa gr. 10cm
grunt rodzimy

Jednostka projektowa:
techbud
Usługi Techniczno Budowlane "TECHBUD" Bogdan Strzelczyk
26-200 Końskie ul. R. Traugutta 4/40
tel./faks : 41-372-47-62, e-mail: utb@op.pl

	Imię i nazwisko	Data	Podpis	Nr uprawnień, specjalność
Projektował:	inż. Stanisław Grudzień	07.2010		228/72 architektura, konstrukcja
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Dąbrowski	07.2010		36/KL/75 architektura, konstrukcja
Opracował:	mgr inż. Bogdan Strzelczyk	07.2010		54/77 konstrukcyjno budowlane

Inwestor:	Gmina Końskie, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie
Adres inwestycji:	Końskie, ul. 1 Maja 57, dz. nr 6248/10
Nazwa inwestycji:	Przebudowa części istniejącego budynku mieszkalnego wraz ze zmianą funkcji sali wielofunkcyjnej na lokale mieszkalne
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ B – B
Stadium	Projekt budowlany-wyk.
Podziałka	1:50
Nr archiw.	PB-02
Nr strony projektu	