

TRAWA NATURALNA Z ROLKI	2,00
WARSTWA WEGETACYJNA	13,00 (DO 20CM)
WARSTWA PODSYPKI (MIESZNKA ŻWIROWO-PIASKOWA) FRAKCJI 0-8 MM	–
GEOWŁÓKNINA DRENARSKO-SEPARUJĄCA TYLKO NAD WYKOPAMI DRENARSKIMI	–
RURY DRENARSKIE W OBSYPCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8-16MM, O5 RUR DRENARSKICH 100CM PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA	–
FOLIA NA DNIE WYKOPU DRENARSKIEGO	–
GRUNT RODZIMY	–

NAWIERZCHNIA SZTUCZNA	1,3 CM
BETON ASFALTOWY ZAMKNIĘTY	3,0 CM
BETON ASFALTOWY CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY	4,0 CM
TŁUCZEŃ (NIESORT KAMIENNY O FRAKCJI 1–31,5MM Z MAŁEM KAMIENNYM I KLINCEM ZAKLINOWANY I ZMAŁOWANY)	10,0 CM
TŁUCZEŃ KAMIENNY O FRAKCJI 0,0–63MM	15,0 CM
PODSYPKA (PIASEK ZE ŻWIREM)	18,0 CM
GRUNT RODZIMY	–

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
skala 1:20



UWAGA!
1) PODANE GRUBOŚCI WARSTW ODNOSZĄ SIĘ DO WARSTW PO ZAGĘSZCZENIU
2) PB ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.

INWESTOR:
GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWO-TURYSTYCZNEGO część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY Końskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 824/72

PROJEKT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA	SKALA	1:20
		STADIUM	Projekt Bud. - Zamienny
		BRANŻA	ARCHITEKTURA
		DATA	2010-09
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A	NR RYS.	PB/A/03

	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec. arch.	2010-09
OPRACOWAŁ:	mgr inż. arch. PAWEŁ OLENDZKI;		
	mgr inż. arch. DARIUSZ KUSZCZ		2010-09
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2010-09

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.