


PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B
skala 1:20



WAGA:) PODANE GRUBOŚCI WARSZTAW ODNOSZĄ SIĘ DO WARSZTAW PO ZAŁĄCZNIENIU.
) PB ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI
OZOSTAŁYCH BRANŻ.
NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RYS. PW/A/02

INWESTOR

INVEST
NEO

OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY Końskie ul. Półudniowa, dz. nr ewid. 6247/2	1:20
	SKALA	Projekt Wykonawcy

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	DATA	2010.09


YTUL RYSUNKU:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY B-B	NR RYS.:	PW/A/04
---------------	-------------------------	----------	---------

IMIĘ I NAZWISKO _____ Specjalność _____ Podpis i data _____ i nr uprawnień _____

KL 423/94 spec.arch.	2010-09
-------------------------	---------

mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ	2010-09
-------------------------------	---------

SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2010-09
-----------	------------------------------	-------------------------	---------



BETONOWA KOSTKA BRUKOWA	8,0 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	5,0 CM
WZMOCNIENIE PODCŁOŻA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM O Rm=1,5 MPa	15,0 CM
PODŁOŻE NATURALNE PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DLA DRÓG O RUCHU ŚREDNIM	
GRUNT RODZIMY	

NAWIERZCHNIA SZTUCZNA	1,3 CM
BETON ASFALTOWY ZAMKNIĘTY	3,0 CM
BETON ASFALTOWY CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY	4,0 CM
TLUCZEŃ (NIESORT KAMIENNY O FRAKCJI 1-31,5MM Z MIAŁEM KAMIENNYM I KLIŃCEM ZAKLINOWANY I ZMIALOWANY)	10,0 CM
TLUCZEŃ KAMIENNY O FRAKCJI 0,0-63MM	15,0 CM
POSPÓŁKA (PIASEK ZE ŻWIŘEM)	18,0 CM
GRUNT RODZIMY	-

TRAWA NATURALNA Z ROLKI	2,00
WARSTWA WEGETACyjNA	13,00 (DO 20 CM)
WARSTWA POSPÓLKI (MIESZANKA ŹWIROWO-PIASKOWA) FRAKCjI 0-8 MM	-
GEOTEWILINA DRENAWSKO-SEPARUJĄCA TYLKO NAD WYKOPAMI DRENAWSKIMI	-
RURY DRENAWSKIE W OBYŚCIE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8-16MM, OŚ RUR DRENAWSKICH 100CM PONIŹJ POZIOMU PRZEMARZANIA	-
FOJA NA DNIĘ WYKOPU DRENAWSKIEGO	-
GRUNT RODZIMY	