



SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
skala 1:200



RZUT
SKALA 1:200



UWAGA DOTYCZĄCA ZESKOKU

ZESKOK LEKKOATLETYCZNY WEDŁUG WYMIARÓW I REGULACJI IAAF.
WYMIAR 6,00x4,00x0,70m + 0,10m METALOWA PLATFORMA
BUDOWA
- 3 MATERACE ZBUDOWANE KOMOROWO Z PIANKI PU
- POKRYCIE WINYLOWE NA NOŚNIKU TKANINOWYM
- POKROWIEC ODPORNY NA USZKODZENIA MECHANICZNE
- METALOWA PLATFORMA O WYSOKOŚCI 0,10m UMIESZCZONA
NA PODPÓRKACH (NIE ZOSTAWIA ŚŁADU NA PODŁOŻU),
PLATFORMA WYPOSAŻONA W BARIERKI UNIEMOŻLIWIAJĄCE
RUCH ZESKOKU (ODPORNA NA KOROZJĘ).

UWAGA DOT. NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
-GR. CAŁKOWITA-PODSZAWOWA 13gpm
-GR. PRZY ZESKOKACH 20 mm
-GR. PRZY RÓWIE 26 mm

<div>SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ</div> <div>skala 1:200</div>			
			