

LEGENDA OPRAW

M40A	MUNDIAL C 1000W HQI-TS h=16m prod. THORN 3 szt. x 4 - 12szt. CHAMPION 1000W HQI-TS h=16m prod. THORN 1szt. x 4 - 4szt.
M41A	SONPAK 400W HIT h=12m prod. THORN 3szt. x 4 - 12szt.
M42A	SONPAK 400W HIT h=12m prod. THORN 5szt. x 4 -20szt.
M43A	SONPAK 400W HIT h=10m prod. THORN 2szt. x 13 -26szt.
M44A	SONPAK 400W HIT h=8m (trybuna) prod. THORN 1szt. x 10 -10szt.
	OPRAWA - JET1 CL1 70W 230V HST/HIT-CE FLG + HIT-CE 70W [V1L0], (48 szt.)

Altor 16m poprzeczka 1,6m Ø103 iglica odgromowa 1,5m Fundament F-5/16	MASZTY NR **M8,M10,M11**
Altor 16m poprzeczka 1,6m Ø103 iglica odgromowa 1,5m Fundament F-5/16 wysięgnik OC S 1/1/5 obejma 6m	MASZT NR **M9**
Altor 12m poprzeczka 1,8m Ø 103 iglica odgromowa 1,5m Fundament F-1	MASZTY NR **M5,M6,M7**
Altor 12m poprzeczka 1,8m Ø 103 poprzeczka 2m spec. Obejma 11,3m iglica odgromowa 1,5m Fundament F-1	MASZT NR **M3**
Altor 12m poprzeczka 1,8m Ø 103 iglica odsgromowa 1,5m Fundament F-1	MASZTY NR **M1,M2,M4**
Antares 10m poprzeczka 1,1m Ø103 iglica odsgromowa 1,5m Fundament F 150/43	MASZTY NR **M12 - M20, M22 - M24**
Antares 10m poprzeczka 1,1m Ø103 iglica odgromowa 1,5m Fundament F 150/43 wysięgnik OC S 1/1/5 obejma 6m	MASZT NR **M21**
Auriga 5m wysiegnik OC S 1/1/5 Fundament F 100/30	SŁUPY NR **1-31,35, 37-40**
Auriga 5m wysiegnik OC D 1/1/5 Fundament F 100/30	SŁUPY NR **32-34,36,41**

Kabel oświetleniowy typ YAKYżo 4x25mm2 + Fe/Zn 25x4mm

Kabel oświetleniowy typ YAKYżo 4x16mm2 + Fe/Zn 25x4mm

INWESTOR:

GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1, 26-200, KOŃSKIE

BURO PROJEKTÓW: NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOINVEST

OBIEKT / ADRES DZIAŁKI NR:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY Końskie, ul. Południowa, działka nr ewid. 6247/2	SKALA	
		STADIUM	Projekt Wykonawczy Zamienny
PROJEKT:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	BRANŻA	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
		DATA	2010-09
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHEMAT LINII KABLOWYCH NN I OŚWIETLENIA TERENU	NR RYS.:	PWZ/IE/03
	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
PROJEKTANT	mgr inż. JAROSŁAW PIASECKI	KL - 127/90 spec.inst.elektryczne	09.2010r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. PIOTR SZOSTAK	SWK/0043/PWOE/05 spec.inst.elektryczne	09.2010r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.