



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY A-A
skala 1:20



| | |
|---|-----------------|
| TRAWA NATURALNA Z ROLKI | 2,00 |
| WARSTWA WEGCIACIWA | 13,00 (DO 20CM) |
| WARSTWA POSPOLKI (MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA) FRAKCJI 0-8 MM | - |
| GŁÓWKA DRENAŻOWA DRENAŻOWO-SIEPAJĄCA TYŁKO NAD WYKOPAMI DRENAŻOWYMI | - |
| RURKI DRENAŻOWE W OŚRODKU Z KRUSZYWĄ PIŁKANYM 8-16MM, OŚ RUR | - |
| DRENAŻOWY 100CM PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA | - |
| FOŁIA NA DNE WYKOPU DRENAŻOWEGO | - |
| GRUNT RODZIMY | - |

| | |
|---|---------|
| NAMIERZCHNA SZTUCZNA | 1,3 CM |
| BETON ASFALTOWY ZAKMKNITY | 3,0 CM |
| BETON ASFALTOWY CZĘŚCIOWO ZAKMKNITY | 4,0 CM |
| TLUCZEN (MIESORT KAMIEŃNY O FRAKCJI 1-31,5MM Z MIEŁEM | 10,0 CM |
| KAMIEŃNYM I KŁINCEM ZAKLINOWANYM I ZMŁOWANYM | 15,0 CM |
| TLUCZEN KAMIEŃNY O FRAKCJI 0,0-63MM | 18,0 CM |
| POSPOLKA (PIASEK ZE ŻWIEM) | - |
| GRUNT RODZIMY | - |

BETON B20 Z DODATKIEM WODOSZCZELNYM(W8)
ZBROJENIE STAŁ A-IIIIN Ø10 CO 15cm OBUSTRONNIE.
W NAROŻNIKACH PRĘTY ODPOWIEDNIO POZACINAĆ

| | |
|-----------------|--|
| INWESTOR | GMA KONSKE UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKE |
| BIURO PROJEKTOW | NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Niele tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 |
| OBIEKT / ADRES | BUDOWA KOMPLEKSU TURALISZEGO BIEŻENIA I LEKKOATLETYCZNEJ Konskie ul. Półkolonowa 62, nr ewid. 6247/2 |
| PROJEKT | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA |
| TYTUŁ PRISUNKU | PRZEMKÓŁ PODŁUŻNY A-A |
| SKALA | 1:20 |
| STADIUM | WYKONAWCZY |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| DATA | 2010-09 |
| NR RYS. | PW/A03 |
| GŁÓWNY | mgr inż. arch. JÓZEF SŁOWSKI |
| PROJEKTANT | mgr inż. arch. PAWEŁ OLEŃCZAK |
| OPRACOWAŁ | mgr inż. arch. DARIUSZ LUSZCZ |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. arch. JACEK BURCZYŃ |

UWAGI:
1) PODANE GRUBOŚCI WARSTW ODNOSZĄ SIĘ DO WARSTW PO ZAGOSZCZENIU.
2) PB ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI
POZOSTAŁYCH BRANŻ.
3) NIEJSZY PRSUNKEK ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z RRS. PW/A/02