



SZCZEGÓŁ A
SKRZYŃKA ODBICIA
SKALA 1:10



NAWIERZCHNIA SZTUCZNA	1,3 CM
BETON ASFALTOWY ZAMKNIĘTY	3,0 CM
BETON ASFALTOWY CZĘŚCIOWO ZAMKNIĘTY	4,0 CM
TŁUCZEŃ (NIESORT KAMIENNY O FRAKCJI 1–31,5 Z MIAKEM KAMIENNYM I KLIŃCEM ZAKLINOWANY I ZMIAŁOWANY)	10,0 CM
KRUSZYWO KAMIENNE O FRAKCJI 0,075–63	15,0 CM
PIASEK UBIJANY MECHANICZNIE	18,0 CM
GRUNT RODZINY	–

RZUT
SKALA 1:200




UWAGA DOTYCZĄCA ZESKOKU

ZESKOK LEKKOATLETYCZNY WEDŁUG WYMIARÓW I REGULACJI IAF.
WYMIAR 8,00x6,00x0,90m PLATFORMA DREWNIANA
BUDOWA:
– 9 ELEMENTÓW – MATERACY
– 1 MATERAC OTACZAJĄCY MIEJSCE WYBICIA TYCZKI
– POKRYCIE PRZEZ KOLCOWE WYMIAR 8,00x6,00x0,80m
WSZYSTKIE ELEMENTY ŁĄCZONE RZEPAMI

JWACA DOT. NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
 -GR. CAŁKOWITA-PODSTAWOWA 13mm
 -GR. PRZY ZESKOKACH 20 mm
 -GR. PRZY ROWIE Z WODĄ 26 mm

**SKOKNIA DO SKOKU O TYCZCE
Z DWOMA ZESKOCZNIAMI**
skala 1:200, 1:50, 1:10



UWAGA!

- 1) PODANE GRUBOŚCI WARSTW ODNOSZĄ SIĘ DO WARSTW PO ZAGĘSZCZENIU.
2) PB ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.

INWESTOR
GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW
26-200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW
EONVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-
el. (041) 34 17 900, fax

OBIEKT / ADRES

BUDOWA KOMPLEKSU
REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
część zachodnia - ORLIK LEKKOATLETYCZNY
Kofskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2

PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
ARCHITEKTURA

TYTUŁ RYSUNKU: SKOCZNIA DO SKOKU O TYCZCE

	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność	Podpis i data
--	-----------------	-------------	---------------

KL 423/94 enc. arch.	2010-09
-------------------------	---------

PRACOWALNI mgr inż. arch. PAWEŁ OLENDZKI

SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch	2010-09
-----------	------------------------------	------------------------	---------

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.