


BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY -
RZUT PRZYZIEMI
SKALA 1:100



BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY						
Numer pom.	Nazwa pom.	Wys. pom (m)	Posadzka	Ściany	Sufit	Pow. (m2)
1	Przedśionek	2,7	PG	OZ	SP	4,44
2	Korytarz	2,7	PG	OZ	SP	63,02
3	Sekretariat	2,5	L	W	SP	13,98
4	Biuro	2,5	L	W	SP	15,53
5	Sala wielofunkcyjna	3	PG	W	SP	102,49
6	Pom. socjalne	3	L	OZ	W	15,23
7	Garderoba	2,5	L	W	SP	8,67
8	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,66
8a	WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
9	Garderoba	2,5	L	W	SP	8,67
10	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,66
10a	WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
11	Pom. porz.	3,3	PG	OZ	W	5,54
12	Przedśionek	2,5	PG	PC + OZ	SP	11,81
13	Przedśionek WC damski	2,5	PG	PC + OZ	SP	8,68
13a	WC damski	2,5	PG	PC + OZ	SP	8,77
14	Przedśionek WC męski	2,5	PG	PC + OZ	SP	8,55
14a	WC męski	2,5	PG	PC + OZ	SP	11,35
15	WC niepełnospr.	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,19
16	Korytarz	2,7	PG	OZ	SP	63,28
17	Mag. sprz. sportowego	3,3	PG	OZ	W	49,19
18	Mag. sprz. do utr. obiekt	3,3	PG	OZ	W	18,02
19	Szatkia	2,5	PG	PC + OZ	SP	20,13
20	Umywalnia+natryski	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,6
20a	WC niepełnospr.	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,62
21	Umywalnia+natryski	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,6
21a	WC niepełnospr.	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,62
22	Szatkia	2,5	L	OZ	SP	20,05
23	Odnowa biologiczna + pokój ratowniczy	2,5	PG	PC + OZ	SP	19,52
24	Pom. czyszcz. butów	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,71
25	Przedśionek	2,7	PG	W	SP	3,91
26	Przedśionek WC damski	2,5	PG	PC + OZ	SP	5,97
26a	WC damski	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,84
27	Przedśionek WC męski	2,5	PG	PC + OZ	SP	6,79
27a	WC męski	2,5	PG	PC + OZ	SP	6,25
28	Szatkia	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,6
29	Umywalnia+natryski	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,6
29a	WC niepełnospr.	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,62
30	Umywalnia+natryski	2,5	PG	PC + OZ	SP	12,6
30a	WC niepełnospr.	2,5	PG	PC + OZ	SP	4,62
31	Szatkia	2,5	L	OZ	SP	20,25
32	Pok. trenerów	2,5	L	W	SP	13,92
33	Szatkia tren.	2,5	PG	PC + OZ	SP	6,23
34	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,87
34a	WC trenerów	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
35	Szatkia sedz.	2,5	L	OZ	SP	6,23
36	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,87
36a	WC sedziów	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
37	Pok. sedzów	2,5	L	W	SP	13,92
38	Pom. techniczne	3,3	PG	OZ	W	6,39
39	Pom. techniczne	3,3	PG	OZ	W	7,46
40	Kotłownia	3,3	PG	OZ	W	30,9
41	Szatkia pers. męski	2,5	L	OZ	SP	6,23
42	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,87
42a	WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
43	Szatkia pers. damski	2,5	L	OZ	SP	6,23
44	Łazienka	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,87
44a	WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,12
45	Pom. ochrony	2,5	L	W	SP	16,33
Razem:						773,46

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		NEOINVEST	
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2		SKALA	1:100
PROJEKT:		STADIUM	Projekt Budowlany
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY RZUT PRZYZIEMI		BRANŻA	ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA		DATA	2009-06
NR RYS.: PB/A/100		IMIE I NAZWISKO	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI		Specjalność i nr uprawnień	KL 423/94 spec.arch.
OPRACOWALI mgr inż. arch. PAWEŁ OLENDZKI		2009-06	
mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2009-06	
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. JACEK BURCZYN		KL 11/92 spec. arch.	2009-06
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			