


BUDYNEK KAS I DEPOZYTU -
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100



SZ1		
TYNK CIENKOWARSTWOWY		0.5 cm
STYROPIAN EPS 70		15.0 cm
CEGLA KRATÓWKA		25.0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1.5 cm
FARBA DO WNĘTRZ LUB PŁYTKI CERAM./ WG OPISU		

SW2		
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.		
TYNK CEM.-WAP.		1.5 cm
CEGLA KRATÓWKA		12.0 cm
TYNK CEM.-WAP.		1.5 cm
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.		

LEGENDA DO RYSUNKU:

- 0,5% → □ Wpust podłogowy
- ☰ Kran ze złączką do węża

BUDYNEK KAS I DEPOZYTU						
Numer pom.	Nazwa pom.	Wys. pom. (m)	Posadzka	Ściany	Sufit	Pow.(m2)
1	Przedsionek	2,5	PG	OZ	SP	2,1
2	Pom. kas i depozytu	2,5	PG	OZ	SP	23
3	Aneks socjalny	3	PG	OZ	SP	7,69
4	Pom. porz.	3,3	PG	OZ	W	1,77
5	Przedsionek WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	1,74
6	WC	2,5	PG	PC + OZ	SP	3,78
Razem:						40,08

LEGENDA DO TABELI:

- L - linoleum
- PG - płytki gresowe
- PC - płytki ceramiczne do wys. 2m
- OZ - farba odporna na zmywanie
- W - farba do wnętrz
- SF - sufit podwieszany

Uwaga! Wysokość pomieszczenia 3,3 m oznacza, że w danym pomieszczeniu nie zaprojektowano sufitu podwieszanego.

UWAGA!
PB Architektury rozpatrywać równolegle z PB pozostałych branż

INWESTOR			
URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:100	
	STADIUM	Projekt Budowlany	
	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKT: ARCHITEKTURA		DATA	2009-06
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KAS I DEPOZYTU - RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS.:	PB/A/200
	IMIE I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2009-06
OPRACOWALI	mgr inż. arch. PAWEŁ OLENDZKI mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2009-06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2009-06
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			