


BUDYNEK Z SANITARIATAMI -
RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100



BUDYNEK Z SANITARIATAMI						
Numer pom.	Nazwa pom.	Wys. pom. (m)	Posadzka	Ściany	Sufit	Pow.(m2)
1	Przedśionalek	2.5	PG	OZ	SP	10.29
2	Przedśionalek WC męski	2.5	PG	PC + OZ	SP	9.85
3	WC męski	2.5	PG	PC + OZ	SP	17.46
4	WC niepełnospr.	2.5	PG	PC + OZ	SP	5.48
5	Pom. porz.	3.3	PG	OZ	W	3.34
6	WC damski	2.5	PG	PC + OZ	SP	11.56
7	Przedśionalek WC damski	2.5	PG	PC + OZ	SP	6.52
8	Przedśionalek	2.5	PG	OZ	SP	8
9	WC niepełnospr.	2.5	PG	PC + OZ	SP	4.8
10	Przedśionalek WC damski	2.5	PG	PC + OZ	SP	5.05
11	WC damski	2.5	PG	PC + OZ	SP	6.1
12	WC męski	2.5	PG	PC + OZ	SP	7.51
13	Przedśionalek WC męski	2.5	PG	PC + OZ	SP	6.7
14	Pom. porz.	3.3	PG	OZ	W	4.26
Razem:						106.92

UWAGA!
PB Architektury rozpatrywać równolegle z PB pozostałych branż.

INWESTOR			
URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
NEOINVEST			
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:100	
	STADIUM	Projekt Budowlany	
	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKT:	ARCHITEKTURA	DATA	2009-06
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK Z SANITARIATAMI - RZUT PRZYZIEMIA	NR RYS.:	PB/A/300
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2009-06
OPRACOWALI	mgr inż. arch. PAWEŁ OLENDZKI mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2009-06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2009-06
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			

SZ1	
TYNK CIENKOWARSTWOWY	0.5 cm
STYROPIAN EPS 70	15.0 cm
CEGLA KRATÓWKI	25.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
FARBA DO WNĘTRZ LUB PŁYTKI CERAM./ WG OPISU	

SW2	
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.	
TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
CEGLA KRATÓWKI	12.0 cm
TYNK CEM.-WAP.	1.5 cm
WARSTWA WYKOŃCZ. WG OPISU DANEGO POM.	

LEGENDA DO RYSUNKU:

h=2,50m	Wysokość pomieszczenia do sufitu/ stropu
0,5% →	Wpust podłogowy
↗	Kran ze złączką do węża

LEGENDA DO TABELI:

PG - płytki gresowe
PC - płytki ceramiczne do wys. 2m
OZ - farba odporna na zmywanie
W - farba do wnętrza
SP - sufit podwieszany

Uwaga! Wysokość pomieszczenia 3,3 m oznacza, że w danym pomieszczeniu nie zaprojektowano sufitu podwieszanego.