PROFIL GAZOCIĄGU (I)



224,00

RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	229,44		229,44
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	229,44		229,44
GŁĘBOKOŚĆ DNA WYKOPU [m]	1,40		1,40
ZAGŁĘBIENIE GÓRNEJ TWORZĄCEJ [m]	0,95		0,94
DŁUGOŚCI RUR [m]	0,00	33,4	36,70
MATERIAŁ I ŚREDNICA [mm]		RURA PRZEWODOWA DN400 (406x11,0) SL360NB PN-EN 10208-2+AC W IZOLACJI FABRYCZNEJ 3LPE N-v DIN30670 I PN-EN 12068	
PUNKTY I ODLEGŁOŚCI [m]	Pw1	36,7	Pw2

PROFIL GAZOCIĄGU (II)



227,00

RZĘDNA TERENU ISTN. [m n.p.m.]	233,08	233,08		233,08	233,08
RZĘDNA TERENU PROJ. [m n.p.m.]	233,08	233,08		233,08	233,08
GŁĘBOKOŚĆ DNA WYKOPU [m]	1,88	1,90		1,89	1,87
ZAGŁĘBIENIE GÓRNEJ TWORZĄCEJ [m]	1,42	1,39		1,38	1,42
DŁUGOŚCI RUR [m]	0,00	0,50	35,0	38,40	38,90
MATERIAŁ I ŚREDNICA [mm]			RURA PRZEWODOWA DN400 (406x11,0) SL360NB PN-EN 10208-2+AC W IZOLACJI FABRYCZNEJ 3LPE N-v DIN30670 I PN-EN 12068		
PUNKTY I ODLEGŁOŚCI [m]	Pz1	Pw1	37,9	Pz2	Pw2

UWAGA!

1. GAZOCIĄG ZABUDOWYWAĆ NA MINIMALNEJ GŁĘBOKOŚCI 0,8m.
2. GAZOCIĄG UŁOŻYĆ MIN. 0,5m POD PROJEKTOWANYM ROWEM ODWADNIAJĄCYM;
3. KOLIZJE Z NIEZINWENTARYZOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM NALE ŻY ZABEZPIECZYĆ ZGODNIE Z:

- ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI Z 30 LIPCA 2001R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ SIECI GAZOWE (Dz.U. Nr97, poz.1055);
- PN-34501:1991 SKRZYŻOWANIA GAZOCIĄGU Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI.

ZAKŁAD EKSPERTYZ I PROJEKTOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KIELCACH MGR INŻ. ADAM MARZEC					Opracowanie P.B.
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis	
Projektował	mgr inż. Ksawery Petters	SLK/1873/PWOS/07	inż. sanitarna		Data 01.2010
Opracował	-	-	-	-	
Sprawdził	mgr inż. Barbara Petters	SLK/2199/POOS/08	inż. sanitarna		Skala 1:100/250
Inwestycja	Budowa dróg, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej dla terenów zabudowy produkcji w części terenu Końskich i sołectwa Kornica				Nr rys. 2
Przedmiot rysunku	PROFILE GAZOCIĄGÓW				