



TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY - PRZEKROJE SKALA 1:100



D1	
BLACHA TRAPEZOWA	wg proj. konstr.
BELKI STALOWE	wg proj. konstr.
KONSTRUKCJA ŻELBETOWA	wg proj. konstr.

D2	
BLACHA TRAPEZOWA	wg proj. konstr.
BELKI STALOWE	wg proj. konstr.
WIATROIZOLACJA	
WĘŁNA MINERALNA POMIĘDZY BELKAMI STALOWYMI	15,0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PŁYTA OSB	3 cm
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA	
SUFIT RASTROWY	

PG1	
PŁYTA ŻELBETOWA	15,0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	wg proj. konstr.
CHUDY BETON	min.10,0 cm
GRUNT NASYPOWY UBIJANY	

PG2	
PŁYTKI GRES. NA KLEJU	3,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5,0 cm
STYROPIAN EPS 100	7,0 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	wg proj. konstr.
PŁYTA ŻELBETOWA tylko POD ZAPLECZEM	20,0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA	wg proj. konstr.
CHUDY BETON	min.10,0 cm
GRUNT NASYPOWY UBIJANY	

S1	
TYNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY NA SIATCE	
STYROPIAN EPS 70	5,0 cm
BLOCZEK SILIKATOWY	18,0 cm
TYNK CEM.-WAP.	2,0 cm
POWŁOKA MALARSKA	

UWAGA!
1) Proj. Architektury rozpatrywać równolegle z Proj. pozostałych branż.
2) Trybuna między osiami 1 a 4 do realizacji w całości w pierwszym etapie natomiast między osiami 4 a 21 dwa pierwsze rzędy trybuny do realizacji w drugim etapie.

INWESTOR			
GMINA KONSKE UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKE			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES KOMPLEKSU REKREACYNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE	SKALA	1:100	
	STADIUM	Proj. wykonawczy zamienny	
	BRANŻA	ARCHITEKTURA	
PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA	DATA	2011-11	
TYTUŁ RYSUNKU: TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY - PRZEKROJE	NR RYS.:	PW/A/400 zamienny	
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2011-11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2011-11
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			