


ST1 szt.1  
skald 1:20

| Nr                       | Ilość<br>[szt] | Śred<br>[mm] | Długość<br>[mm] | #8    | #6    | UWAGI |
|--------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------|
| 1                        | 9              | #8           | 3050            | 27.45 |       |       |
| 2                        | 9              | #8           | 3420            | 30.78 |       |       |
| 3                        | 18             | #8           | 950             | 17.1  |       |       |
| 4                        | 30             | #6           | 2450            |       | 73.5  |       |
| RAZEM wg Średnic [m]     |                |              |                 | 75.3  | 73.5  |       |
| MASA 1mb [kg/m]          |                |              |                 | 0.395 | 0.222 |       |
| RAZEM wg Średnic [kg]    |                |              |                 | 29.8  | 16.3  |       |
| RAZEM wg gat. stali [kg] |                |              |                 | 46.1  |       |       |

UWAGI:

1) ELEMENTY POZIOME TRYBUN (CIĄGI PIESEK, SCHODY) ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ZWYCZYJ Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ, NADAJĄCĄ SZCZĘTNOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNĄ.

2) GÓRNA PIŁTĘ W REJONIE ZAPLECZA WYKONAĆ BEZ SPAKU O GÓRNEJ RZĘDZEJ 254,89mm n.p.m. (Z WARSZTAWIAMI WYKONCZONIOWYMI 254,91mm n.p.m.). POZOSTAŁA CZĘŚĆ GÓRNEJ PIŁTY TRYBUN ZACHOWUJE SPADEK OD 254,91 DO 254,89mm n.p.m.

URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH  
UL. PARTYZANTÓW 1  
26-200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW

**NEOINVEST Sp. z o.o.**  
A. Solidarności 34, 25-323 Kielce  
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910



|   |         |                                  |
|---|---------|----------------------------------|
| OBIEKT / ADRES:<br><br>BUDOWA KOMPLEKSU<br>REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO<br>CZĘŚĆ ZACHODNIA – STADION LEKKOATLETYCZNY<br>UL. POLUDNIOWA, KOŃSKIE | SKALA   | 1:20                             |
|   | STADIUM | Projekt<br>Wykonawczy-Zamieniony |

**PROJEKT:**  
**REWIZJA DO PROJEKTU**  
**WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO Z 09.2010r.**

|      |         |
|------|---------|
| DATA | 2011-11 |
|------|---------|

| TYTUŁ RYSUNKU:                               | NR RYS.:                       |
|--|--------------------------------|
| <p>TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY<br/>ST1</p> | <p>PW/K/0122<br/>Rewizja 1</p> |

|                 |                               |               |
|-----------------|-------------------------------|---------------|
| IMIE I NAZWISKO | Specjalność<br>i nr uprawnień | Podpis i data |
|                 |                               |               |

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| <p><b>GLÓWNY<br/>PROJEKTANT</b></p> <p>mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI</p> | <p><b>KL 423/94<br/>spec.arch.</b></p> | <p><b>2011-11</b></p> |
|---|--|-----------------------|

|            |                        |                      |           |
|------------|------------------------|----------------------|-----------|
| OPRACOWALI | mgr inż. DARIUSZ KIEZA | SWK/0126/<br>POOK/09 | 2011-1-11 |
|            |                        | sp. konstr.-bud.     |           |

|           |                       |  |         |
|-----------|-----------------------|--|---------|
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. MARCIN NOSEK | SWK/0111/<br>POOK/06<br>sp. konstr.-Bud. | 2011-11 |
|-----------|-----------------------|--|---------|

**Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.**