


1410x297mm  
A3



ZAKRES ZMIAN:  
1) LOKALIZACJA ZAPLECZA DO OBSŁUGI ZAWODÓW.  
2) PRZESUNIĘCIE SCHODÓW TERENOWYCH Z OSI 1-2 DO OSI 4-5.  
3) LOKALIZACJA STANÓWKI SEDZOWSKICH W LINII METY ORAZ KOMUNIKACJA Z TYM ZWIĄZANA – SCHODY DO STANÓWKI SEDZOWSKICH.  
4) ELEMENTY POZIOME TRYBUN (GŁOŚNIE, SCHODY) ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ŻYWIWCY Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ NADAJĄCĄ SZORSTKOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNĄ.  
5) GÓRNA PŁYTĘ W REJONIE ZAPLECZA WYKONAĆ BEZ SPADKU O GÓRNEJ RZĘDNEJ 254,89m n.p.m. (Z WARSZTAWI WYKOŃCZENIOWYMI 254,91m n.p.m.). POZOSTAŁA CZĘŚĆ GÓRNEJ PŁYTY TRYBUN ZACHOWUJE SPADKĘ OD 254,91 DO 254,89m n.p.m.  
6) NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ZAMIENNIE.

ZAKRES ZMIAN

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		NEOINVEST	
OBIEKT / ADRES: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA – STADIUM LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE		SKALA STADIUM	1:100 Projekt Wykonawczy-Zamieniny
PROJEKT: REWIZJA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNICZEGO Z 09.2010r.		BRANŻA DATA	KONSTRUKCJA 2011-11
TYTUŁ RYSUNKU: TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS.: IMIE I NAZWISKO	PB/K/002Z Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.
OPRACOWAŁ		mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/ POOK/09 sp. konstr.-bud.
SPRAWDZIŁ		mgr inż. MARCIN NOSEK	SWK/0111/ POOK/06 sp. konstr.-bud.
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			