



B2 szt.6
skala 1:20



* Pozycja	Klasa stali	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	*
Nr1	A-IIIN	16	24	6250	*
Nr2	A-IIIN	10	24	2150	*
Nr3	A-IIIN	16	24	6600	*
Nr4	A-IIIN	10	24	4800	*
Nr5	A-IIIN	16	24	6450	*
Nr6	A-IIIN	10	24	5220	*
Nr7	A-IIIN	6	600	1330	*

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW					
* Średnica	Sumaryczna długość [m]				
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IIIN *
6	0	0	0	0	798 .
10	0	0	0	0	292,08 .
16	0	0	0	0	463,2 .

ZESTAWIENIE CIĘŻARU STALI					
* Średnica	Sumaryczny ciężar [kg]				
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IV
6	0	0	0	0	177
10	0	0	0	0	180
16	0	0	0	0	731
Razem:	0	0	0	0	1088
Całkowity ciężar:					1088 kg

UWAGA:

BETON : B25
STAL: # - AIIIIN, \emptyset - A0

1. Beton z dodatkiem plastyfikatora (w ilości zgodnie z recepturą) zagęszczać mechanicznie.
2. Stosować wkładki dystanowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia.
3. Zagęszczać grunt do $Is=0,98$

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W KOŹSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŹSKIE			
BIURO PROJEKTÓW	c:\PROJEKTY\konskie Sport 2010\ufc			
NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910				
OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO			
	KoŹskie ul. PoŹuchowska, dz. nr ewid. 6247/2			
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	SKALA	1: 20	
		STADIUM	Projekt Wykonawczy	
		BRANŻA	KONSTRUKCJA	
		DATA	2009-06	
TYTUŁ RYSUNKU:	TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY B2	NR RYS.: PW/K/011		
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień?	Data i podpis	
GOŚCINNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF MIŁOŚKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2009r	
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SMK/0111/P00K/06 sp. konstr.-bud.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Katarzyna Karpińska			
SPRAWDZIŁ	inż. Bożena Szczerbiak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.		
Prawo autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.				