


420x297mm



- ZAKRES ZMIAN:
- 1) LOKALIZACJA ZAPLECZA DO OBSŁUGI ZAWODÓW.
 - 2) PRZESUNIĘCIE SCHODÓW TERENOWYCH Z OSI 1-2 DO OSI 4-5
 - 3) LOKALIZACJA STANOWISK SEDZIOWSKICH W LINII METY ORAZ KOMUNIKACJA Z TYM ZWIĄZANA – SCHODY DO STANOWISK SEDZIOWSKICH.
 - 4) ELEMENTY POZIOME TRYBUN (CIĄGI PIESZE, SCHODY) ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ŻYWCY Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ NADAJĄCĄ SZORSTKOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNĄ.
 - 5) GÓRNA PŁYTĘ W REJONIE ZAPLECZA WYKONAĆ BEZ SPADKU O GÓRNEJ RZĘDNEJ 254,89m n.p.m. (Z WARSZTAWI WYKONCZENIOWI 254,91m n.p.m.). POZOSTAŁA CZĘŚĆ GÓRNEJ PŁYTĘ TRYBUN ZACHOWUJE SPADEK OD 254,91 DO 254,89m n.p.m.
 - 6) NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ZAMIENNIC.
 - 7) PŁYTĘ ŻELBETOWĄ (Z WYCIERACZKĄ) ZAZBROIĆ SIĄTKĄ STALOWĄ $\phi 6$ O OCZKACH 15cm.

INWESTOR:		URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH	
		UL. PARTYZANTÓW 1	
		26-200 KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW			
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES:		BUDOWA KOMPLEKSU	
		REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO	
		CZĘŚĆ ZACHODNIA – STADION LEKCOATLETYCZNY	
		UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE	
PROJEKT:	REWIZJA DO PROJEKTU		
WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO Z 09.2010r.			
TYTUŁ RYSUNKU:		NR RYS.:	
ZAPLECZE DO OBSŁUGI ZAWODÓW		PB/K/002aZ	
- ELEMENTY KONSTRUKCJI ŚCIAN		Rewizja 1	
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWALI	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/POOK/09 sp. konstr.-bud.	2011-11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN NOSEK	SWK/0111/POOK/06 sp. konstr.-bud.	2011-11
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			