




TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY
S1.1; S2.1
1:20

S1.1 szt.2
skala 1:20

S2.1 szt.1
skala 1:20

do wykonania trzpieni
zastosować strzępia



Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Długość [mm]	#12	#6	UWAGI
1	8	#12	4500	36		
2	8	#12	4520	36.16		
3	96	#6	1060		101.76	
4	12	#12	3540	42.48		
5	96	#6	980		94.08	
6	4	#12	1200	4.8		
7	8	#12	3880	31.04		
RAZEM wg Średnic [m]				150.5	195.9	
MASA 1mb [kg/m]				0.888	0.222	
RAZEM wg Średnic [kg]				133.6	43.5	
RAZEM wg gat. stali [kg]				177.1		

- UWAGA:
- Beton z dodatkiem plastyfikatora (w ilości zgodnej mechanicznie zagęszczacz mechaniczny).
 - Stosować wkładki dystanowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia.

BETON : B25
STAL: # - AIIIIN, Ø - A0

INWESTOR: URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES: BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE		SKALA	1:20
PROJEKT: REWIZJA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIANNEGO Z 09.2010r.		STADIUM	Projekt Wykonawczy-Zamienny
TYTUŁ RYSUNKU: TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY S1.1, S2.1		BRANŻA	KONSTRUKCJA
		DATA	2011-11
		NR RYS.:	PW/K/008aD Rewizja 1
IMIĘ I NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI		KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWALI mgr inż. DARIUSZ KIEZA		SWK/0126/ POOK/09 sp. konstr.-bud.	2011-11
SPRAWDZIŁ mgr inż. MARCIN NOSEK		SWK/0111/ POOK/06 sp. konstr.-bud.	2011-11
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			