


PT1 L=93,00m
skala 1:20

PT1
1:20

TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY




BETON : B25
STAL: # – AIIIIN, ϕ – A0

23Nr2 #8, L=97600cm

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [mm]	#8	#10	UWAGI
1	620	#10	3800		2356	
2	23	#8	97600	2244.8		
3	465	#8	4400	2046		
RAZEM wg Średnic [m]			4290.8	2356		
MASA 1mb [kg/m]			0.395	0.617		
RAZEM wg Średnic [kg]			1694.9	1453.7		
RAZEM wg gat. stali [kg]				3148.5		

- Beton z dodatkiem plastyfikatora (w ilości zgodnimechanicznie zagęszczać mechanicznie.
- Stosować wkładki dystanowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia.

UWAGI:
1) ELEMENTY POZIOME TRYBUN (CIĄGI PIESZE, SCHODY) ZABEZPIECZYĆ POWŁOKĄ ŻYWIICY Z POSYPKĄ KORUNDOWĄ NADAJĄCĄ SZORSTKOŚĆ LUB RÓWNOWAŻNĄ.
2) GÓRNA PŁYTĘ W REJONIE ZAPLECZA WYKONAĆ BEZ SPADKU O GÓRNEJ RZĘDNEJ 254.89m n.p.m. (Z WARSZTAMAMI WYKOŃCZENIOWYMI 254.91m n.p.m.). POZOSTAŁA CZĘŚĆ GÓRNEJ PŁYTY TRYBUN ZACHOWUJE SPADEK OD 254.91 DO 254.89m n.p.m.

INWESTOR:		URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH	
		UL. PARTYZANTÓW 1	
		26-200 KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW		<div>NEOINVEST</div>	
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES:	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA – STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE	SKALA	1:20
PROJEKT:	REWIZJA DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAMIENNEGO Z 09.2010r.	STADIUM	Projekt
		BRANŻA	Wykonawczy-Zamieniony
		DATA	KONSTRUKCJA
			2011-11
TYTUŁ RYSUNKU:	TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY PT1	NR RYS.:	PW/K/013Z Rewizja 1
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i tryb uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWALI	mgr inż. DARIUSZ KIEZA	SWK/0126/ POOK/09	2011-11
		sp. konstr.-bud.	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. MARCIN NOSEK	SWK/0111/ POOK/06	2011-11
		sp. konstr.-bud.	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			