SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI

skala 1:200, 1:20

PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:20





NAWIERZCHNIA SZTUCZNA	1,3 CM
BETON ASFALTOWY – WARSTWA ŚCIERALNA	3,0 CM
BETON ASFALTOWY – WARSTWA WIĄŻĄCA	4,0 CM
KRUSZYWO GRANIT LUB BAZALT O UZIARNIENIU 4mm–31,5mm ZAGĘSZCZONE MECHANICZNIE. WARSTWĘ ZAMIAŁOWAĆ MIAŁEM KAMIENNYM O UZIARNIENIU 0–4mm, Is=1,0, MODUŁ E2=60 MPa.	10,0 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA GRANITU LUB BAZALTU O UZIARNIENIU 31,5mm–63mm, Is=1,0, MODUŁ E2=60 MPa	15,0 CM
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU Is=0,98, MODUŁ E2=45 MPa.	18,0 CM
GRUNT RODZIMY Is=0,97, MODUŁ E2=30 MPa	–

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:20



RZUT
SKALA 1:200



UWAGA DOT. NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ
–GR. CAŁKOWITA–PODSTAWOWA 13mm
–GR. PRZY ZESKOKACH 20 mm
–GR. PRZY ROWIE Z WODĄ 26 mm

UWAGA!
1) PODANE GRUBOŚCI WARSTW ODNOSZĄ SIĘ DO WARSTW PO ZAGĘSZCZENIU.
2) PROJ. ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.

INWESTOR
GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE	SKALA	1:200, 1:20
		STADIUM	Proj.wykonawczy zamienny
PROJEKT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA	BRANŻA	ARCHITEKTURA
		DATA	2011-11
TYTUŁ RYSUNKU:	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU Z DWOMA ZESKOCZNIAMI	NR RYS.:	PW/A/508

	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2011-11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2011-11

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.