



DETAL „C” WG RYSUNKU
PBW/A/400 zamienny



DETAL „A” WG RYSUNKU
PBW/A/400 zamienny




TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY -
DETALE
SKALA 1:10

D2		
BLACHA TRAPEZOWA	wg proj. konstr.	
BELKI STALOWE	wg proj. konstr.	
WIATROIZOLACJA		
WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY BELKAMI STALOWYMI	15,0 cm	
FOLIA PAROIZOLACYJNA		
PŁYTA OSB	3 cm	
PRZESTRZEŃ POWIETRZNA		
SUFIT RASTROWY		

PG2		
PŁYTKI GRES. NA KLEJU	3,0 cm	
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ	5,0 cm	
STYROPIAN EPS 100	7,0 cm	
IZOLACJA PRZECIWWODNA	wg proj. konstr.	
PŁYTA ŻELBETOWA	wg proj. konstr.	
IZOLACJA PRZECIWWODNA	wg proj. konstr.	
CHUDY BETON	min.10,0 cm	
GRUNT NASYPOWY UBIJANY		

S1		
TYNK CIENKOWARSTWOWY, AKRYLOWY NA SIATCE		
STYROPIAN EPS 70	5,0 cm	
BŁOCZEK SILIKATOWY	18,0 cm	
TYNK CEM.-WAP.	2,0 cm	
POWŁOKA MALARSKA		

DETAL „B” WG RYSUNKU
PBW/A/400 zamienny



INWESTOR			
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES		SKALA	1:10
PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA		STADIUM	Proj. wykonawczy zamienny
TYTUŁ RYSUNKU: TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY - DETALE		BRANŻA	ARCHITEKTURA
IMIE I NAZWISKO		DATA	2011-11
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI		NR RYS.: PW/A/400 A	
OPRACOWAŁ mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
SPRAWDZIŁ mgr inż. arch. JACEK BURCZYN		KL 423/94 spec.arch.	2011-11
		KL 11/92 spec. arch.	2011-11