F2 szt.14
skala 1:20



84Nr1 #10,L=90cm



F3 szt.6
skala 1:20



36Nr3 #10,L=110cm





* Pozycja	Klasa stali	Średnica [mm]	Ilość [szt.]	Długość [mm]	*
. Nr1	A-IIIN	10	210	900	.
. Nr2	A-IIIN	12	104	1200	.
. Nr3	A-IIIN	10	36	1100	.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI PRĘTÓW

* Średnica	Sumaryczna długość [m]					*
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IIIN	*
. 10	0	0	0	0	228,6	.
. 12	0	0	0	0	124,8	.

ZESTAWIENIE CIĘŻARU STALI

* Średnica	Sumaryczny ciężar [kg]					*
* [mm]	Stal A-0	Stal A-I	Stal A-II	Stal A-III	Stal A-IIIN	*
. 10	0	0	0	0	141	.
. 12	0	0	0	0	111	.
. Razem:	0	0	0	0	252	.
. Całkowity ciężar:				252 kg		.

BETON :B25
STAL: # – AIIIN

UWAGA:

1. Stosować warstwe wyrównawczą z betonu wg opisu technicznego.
2. Stosować wkładki dystanowe w celu zapewnienia otulenia zbrojenia 5 cm.
3. Przed betonowaniem osadzić startery dla słupów żelbetowych.

INWESTOR

URZ?D MIASTA I GMINY W KO?SKICH
UL. PARTYZANT?W 1
26-200 KO?SKIE

BIURO PROJEKT?W
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarno?i 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

C:_PROJEKTY\Końskie Sport 2010\.JPG

OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Końskie ul. Po?udniowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:20
		STADIUM	Projekt Wykonawc
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	BRAN?A	KONSTRUKCJA
		DATA	2009-06
TYTU? RYSUNKU:	TRYBUNY DLA WIDZÓW GOSPODARZY F2, F3	NR RYS.:	PW/K/007

	IMI? I NAZWISKO	Specjalno? i nr uprawnie?	Data i podpis
G??WNY PROJEKTANT	mgr in?. arch. J?ZEF ?IWI?SKI	KL 423/94 spec.arch.	06.2009r
PROJEKTANT	mgr in?. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/06 sp. konstr.-bud.	
OPRACOWA?	mgr in?. Katarzyna Kary?		
SPRAWDZI?	in?. Bo?ena Szcze?iak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	

Prawa autorskie zastrze?one. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.