


PRZEMIANKA PODŁOŻNY A-A
skala 1:20



UWAGA!

INWESTOR

NEOINVEST

BIURO PROJEKTÓW

NEOINVEST Sp. z o.o.
 i. Solidarności 34, 25-323 Kielec
 tel. (041) 34 17 900 fax (041) 34 17 910

| | | |
|--|---------|------------------------------|
| OBIEKT / ADRES KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY III POWIĄDOWA KONSPIE | SKALA | 1:200 |
| | STADIUM | Proj. wykonawczy zamienny |

| | | | |
|----------|---|--------|--------------|
| PROJEKT: | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA | BRANŻA | ARCHITEKTURA |
|----------|---|--------|--------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|----------|----------|
| YTUL RYSUNKU: | ODZIEK BÓI BODK I IZNY A A | NID BYS. | DWIA/EA2 |
|---------------|----------------------------|----------|----------|

| IMIE I NAZWISKO | Specjalność | Podpis i data |
|-----------------|-------------|---------------|
|-----------------|-------------|---------------|

| | | |
|-----------|--------------------------------|--------|
| KL 423194 | mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI | KLÓWNY |
|-----------|--------------------------------|--------|

| | | |
|----------|-------------------------------|--|
| PRACOWAŁ | mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ | |
|----------|-------------------------------|--|

| | | |
|-------------------------|------------------------------|-------|
| KL 11/92 spec. arch. | mgr inż. arch. JACEK BURCZYN | 2011- |
|-------------------------|------------------------------|-------|

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| TRAWA NATURALNA Z ROLKI | 2,00 | | |
| WARSTWA WEGETACyjNA | 13,00 (DO 20CM) | | |
| WARSTWA POSPÓŁKI (MIESZANKA ŻWIROWO-PIASKOWA) FRAKCJI 0-8 MM | 30 | | |
| GEOTWÓRZYNNA DRENARSKO-SEPARUJĄCA TYLKO NAD WYKOPAMI DRENARSKIMI | - | | |
| RURY DRENARSKIE W OBYSPYCE Z KRUSZYWA PŁUKANEGO 8-16MM; OŚ RUR | - | | |
| DRENARSKICH 100CM PONIŻEJ POZIOMU PRZEMARZANIA | - | | |
| GRUNT RODZINY | | | |

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994