TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY
- ZAPLECZE DO OBSŁUGI ZAWODÓW
- RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50



S5 – PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,6M GR. 3CM,
– CEGŁA KRATÓWKA GR. 12 CM,
– TYNK CEM.–WAP. GR. 2CM,
– POWŁOKA MALARSKA.

S3 – POWŁOKA MALARSKA.
– TYNK CEM.–WAP. GR. 2CM,
– CEGŁA KRATÓWKA GR. 12 CM,
– TYNK CEM.–WAP. GR. 2CM,
– POWŁOKA MALARSKA.

S4 – PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,6M GR. 3CM,
– CEGŁA KRATÓWKA GR. 12 CM,
– PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,6M GR. 3CM.

S1 – TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE,
– STYROPIAN EPS 70, GR. 5CM,
– BLOCZEK SILIKATOWY, GR. 18CM,
– TYNK CEM.–WAP. GR. 2CM,
– POWŁOKA MALARSKA.

S2 – TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE,
– STYROPIAN EPS 70, GR. 5CM,
– BLOCZEK SILIKATOWY, GR. 18CM,
– PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU DO WYS. 2,6M GR. 3 CM.

Zestawienie pomieszczeń projektowanego pawilonu służącego obsłudze zawodów.

Nr pom.	Nazwa pom.	Posadzka	Pow.(m2)
01	Korytarz	płytki gresowe	15,05
02	Spiker	płytki gresowe	5,40
03	Sędziowie+pomiar czasu	płytki gresowe	11,33
04	Biuro zawodów	płytki gresowe	8,53
05	Sekretariat zawodów	płytki gresowe	8,42
06	WC	płytki gresowe	3,88
07	Przedsionek WC	płytki gresowe	2,42
		RAZEM:	55,03

UWAGA!
1) PROJ. ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ RÓWNOLEGLE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, PROJEKTAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
2) WYMIARY NA RZUCIE POKAZUJĄ TYLKO GRUBOŚĆ PRZEGRÓD BEZ OKŁADZIN.

INWESTOR
GMINA KOŃSKIE
UL. PARTYZANTÓW 1
26-200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO CZĘŚĆ ZACHODNIA - STADION LEKKOATLETYCZNY UL. POŁUDNIOWA, KOŃSKIE		SKALA	1:50
		STADIUM	Proj. wykonawczy zamienny
PROJEKT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARCHITEKTURA		BRANŻA	ARCHITEKTURA
		DATA	2011-11
TYTUŁ RYSUNKU: TRYBUNA DLA WIDZÓW GOSPODARZY - ZAPLECZE DO OBSŁUGI ZAWODÓW - RZUT PRZYZIEMIA		NR RYS.:	PW/A/407
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Podpis i data
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	2011-11
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. DARIUSZ ŁUSZCZ		2011-11
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. JACEK BURCZYN	KL 11/92 spec. arch.	2011-11

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.