


**BUDYNEK Z SANITARIATAMI
POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA
UKŁAD ZBROJENIA DOLNEGO
1:100**




UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- GRUBOŚĆ PŁYTY 22cm.
- OTULINA ZBRÓJENIA MIN. 2cm.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI ORAZ OTWORY WG. PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- DODATKOWE ZBRÓJENIE W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA OTWORÓW NALEŻY DOŁĄCZ. KONCE ZAGĄC I DOPASOWAĆ DO SYTUACJI


Beton C20/25 (B25)
Stal: # – BSt500S (A-IIIIN)
Ø – St0S (A-0)

| WYKAZ STALU ZBRLOJENOWEJ | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-------------------|--------|-----------------|---------------|--------------|--|
| NAZWA ELEMENTU | NR PETA | Ø PETA | DLUGOSC PETA | ILOSC | | | DLUGOSC RAZEM | | |
| | | | | PRETOW W ELEM. | ELEM. | RAZEM PRETOW | Ø10 A-IIN | Ø16 A-IIN | |
| | | mm | mm | szt. | szt. | szt. | m | m | |
| POZ.1.1 – 1 szt. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 12000 | 39 | 1 | 39 | 468 | | | |
| 2 | 10 | 8720 | 39 | 1 | 39 | 340.1 | | | |
| 3 | 16 | 6750 | 131 | 1 | 131 | 884.2 | | | |
| 4 | 10 | 10600 | 4 | 1 | 4 | 42.4 | | | |
| 5 | 10 | 970 | 96 | 1 | 96 | 9.4 | | | |
| RAZEM | | | [m] : | 944.4 | 884.2 | | | | |
| MASA JEDN. | | | [kg/m] : | 0.62 | 1.58 | | | | |
| MASA | | | [kg] : | 585.5 | 1394.9 | | | | |
| MASA CALK. | | | [kg] : | 1980.4 | | | | | |

**PODPÓRKA
SKALA 1:25**



Nr5 96#10 l=97
ok. 2szt./m2

| | | | |
|--|--------------------------------|---|---------------|
| INWESTOR | | URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKE | |
| BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Klele tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 | | | |
| OBJEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Konskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 624/72 | |  | |
| | | SKALA 1:100 | |
| PROJEKT: KONSTRUKCJA | STADIUM BRANŻA | Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA | |
| | DATA | 2009-10 | |
| TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK Z SANITARIATAMI POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA UKŁAD ZBROJENIA DOLNEGO | | NR RYS.: PW/K/003 | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | Specjalność i nr uprawnień | Data i podpis |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI | KL 423/94 spec.arch. | 10.2009r |
| PROJEKTANT | mgr inż. Marcin Nosek | SMK/0111/P00K/06 sp. konstr.-bud. | 10.2009r |
| OPRACOWALI | mgr inż. Sławomir Szymkiewicz | | 10.2009r |
| SPRAWDZIŁ | inż. Bożena Szczepniak | KL-228/88 sp. konstr.-bud. | 10.2009r |
| Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r. | | | |