


BUDYNEK Z SANITARIATAMI
RZUT FUNDAMENTÓW
1:100



- UWAGA!**
- ±0,00=253,67m.n.p.m.
 - Poziom posadowienia budynku -1,20 = 257,47 m.n.p.m.
 - Ławy i stopy fundamentowe wykonane na nienaruszonym podłożu na warstwie chudego betonu gr. min. 10cm.
 - Po wykonaniu robót ziemnych należy dokonać odbioru wykupu przez geologa-geotechnika oraz projektanta konstruktora w celu określenia rzeczywistych parametrów podłoża gruntowego i ewentualnej zmiany wymiarów fundamentów. Zapewnić nadzór autorski na w/w prace.
 - Projektuje się posadowienie fundamentów na warstwie III (wg. badań geotechnicznych) – piasek drobny.
 - Zastosować izolację Deiterman typu ciężkiego – wg. opisu.
 - Izolację łączącą z izolacją pionową ściany fundamentowej.
 - Izolację poziome wg architektury.
 - Wykonać drenaż wokół budynku na podstawie projektu branżowego.
 - Dokładne usytuowanie otworów i przebieg przez ławy wg. projektu instalacji.
 - Wymiary podano w centymetrach.

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KOŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Koskie ul. Potulniowa, dz. nr ewid. 6247/2		<div><div>NEOINVEST</div></div>	
		SKALA	1:100
		STADIUM	Projekt Wykonczy
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	BRANŻA	KONSTRUKCJA
		DATA	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK Z SANITARIATAMI RZUT FUNDAMENTÓW		NR RYS.:	PW/K/001
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/P00K/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
OPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
SPRAWDZIŁ	inż. Bożena Szcześniak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			

Beton C16/20 (B20)
Stal: # – BSt500S (A-IIIN)
Ø – St0S (A-0)