




STOPA ŻELBETOWA F.4 – POD
TYPOWE PRZESŁO OGRODZENIA
NYLOFOR 2D SUPER O WYS. 2430mm
SZT. 411
SKALA 1:20



STOPA ŻELBETOWA F.5 – POD
TYPOWE PRZESŁA PIKOCHEWYTU
BEKASPORT, WYS. 3100mm
SZT. 12
SKALA 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOSC PRETA	ILOSC			DŁUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A-III	Ø6 A-0
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m
F.5 – 12 szt.								
	1	12	1220	4	12	48	58,6	
	2	6	1200	8	12	96		115,2
	3	12	550	8	12	96	52,8	
F.4 – 411 szt.								
	4	12	1020	4	411	1644	1676,9	
	5	6	1200	8	411	3288		3945,6

RAZEM	[m] :	1788.2	4060.8
MASA JEDN.	[kg/m] :	0.89	0.22
MASA	[kg] :	1586.8	900.9
MASA CALK.	[kg] :	2487.7	

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- OTULINA ZBROJENIA MIN. 5cm.

Beton C16/20 (B20)
Stal: # – BSt500S (A-IIIIN)
Ø – St0S (A-0)

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W KONISKICH UL. PARTYZANTÓW I 26-200 KONSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		
OBIEKT / ADRES REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KONSKIE UL. POTUCHOWO, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA 1:20 STADIUM Projekt Wykonczy BRANŻA KONSTRUKCJA DATA 2009-10	
PROJEKT: KONSTRUKCJA	NR RYS.: PW/K/002	
TYTUŁ RYSUNKU: STOPA ŻELBETOWA F.4/F.5	IMIE I NAZWISKO Specjalność i nr uprawnień Data i podpis	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/PDOK/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
DOPROJEKTOWAŁ mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
SPRAWDZIŁ	Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.	