



DRABINA STALOWA
1:20

WYKAZ STALI PROFILEWY

POZ.	LICZBA	OPIS	DŁUGOŚĆ	CIEŻAR JEDN.	CIEŻAR 1 szt.	CIEŻAR CAŁKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT DRABINA – 1szt.								
1	2	L60x6	4700	5.42	25.5	50.9	S235JR	
2	2	PRE120	4620	2.47	11.4	22.8	S235JR	
3	14	PRE120	488	2.47	1.2	15.7	S235JR	
4	2	PRE120	140	2.47	0.3	0.7	S235JR	
5	5	B.5x50	2700	1.96	5.3	26.5	S235JR	
6	6	C140	430	16.00	6.9	41.2	S235JR	
7	5	B.5x50	1755	1.96	3.4	17.2	S235JR	
RAZEM [kg]:				175.00	x 1szt. = 175.00			



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH PRZED KOROZJĄ
- ZAŁĄCZONO DO OPISU TECHNICZNEGO.
- SPOJNY NIEOZNACZONE NA RYSUNKU WYKONAĆ
- JAKO PACHMINOWE O GR. 0,7 GRUBOŚCI CIENIEJSZEGO ELEMENTU
- NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYŁĘGANIA.
- ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM K/2.

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KONISKACH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONISKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEDINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBJEKT / ADRES REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KONISKIE UL. POŁUDNIOWO, dz. nr ewid. 6247/2		BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO KONISKIE UL. POŁUDNIOWO, dz. nr ewid. 6247/2	
PROJEKT: KONSTRUKCJA		SKALA 1:20	
		STADIUM Projekt Wykonawczy	
		BRANŻA KONSTRUKCJA	
		DATA 2009-10	
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY DRABINA STALOWA		NR RYS.: PW/K/014	
IMIĘ I NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień KL 423/94 spec.arch.	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI		10.2009r	
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Nosek		10.2009r	
OPRACOWALI mgr inż. Sławomir Szykiewicz		10.2009r	
inż. Bożena Szczepniak		KL-228/88 sp. konstr.-bud.	
SPRAWDZIŁ		10.2009r	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			