



STOPA ŻELBETOWA F.6 – POD  
TYPOWE PRZĘSŁA PIKOCHWYTU  
BEKASPORT, WYS. 4100mm  
SZT. 145  
SKALA 1:20



STOPA ŻELBETOWA F.7 – POD  
TYPOWE PRZĘSŁA PIKOCHWYTU  
BEKASPORT, WYS. 6170mm  
SZT. 98  
SKALA 1:20






WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ				IŁOSC				DLUGOSC RAZEM	
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø12 A-III	Ø6 A-0	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	
F.6 – 145 szt.									
1	12	12	1220	4	145	580	707.6		
2	6	6	1200	8	145	1160	1392.0		
3	12	12	720	10	145	1450	1044.0		
F.7 – 98 szt.									
4	12	12	1220	4	98	392	478.2		
5	6	6	1200	8	98	784	940.8		
6	12	12	900	12	98	1176	1058.4		

RAZEM	[ m ] :	3288.2	2332.8
MASA JEDN.	[ kg/m ] :	0.89	0.22
MASA	[ kg ] :	2917.9	517.5
MASA CALK.	[ kg ] :	3435.4	

- UWAGI:**
- WMIARY PODANO W MILIMETRACH.
  - OTULINA ZBROJENIA MIN. 5cm.

Beton C16/20 (B20)  
Stal: # – BSt500S (A–IIIN)  
Ø – Stos (A–0)



INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W KONISKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKIE		
BIURO PROJEKTÓW NEODINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KUL TURALNEGO Konskie ul. Potulnowo, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA 1:20	STADIUM Projekt Wykonczy	
PROJEKT: KONSTRUKCJA	BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 2009-10	
TYTUŁ RYSUNKU: STOPA ŻELBETOWA F.6/F.7	NR RYS.: PW/K/003		
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JACEK ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/PDDK/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
DPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
	inż. Bożena Szczepiński	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
SPRAWDZIŁ	Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.		