


S.1.2. – SKUP ŻELBETOWY – SZT.2
1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚC PRETA	ILOŚC			DŁUGOŚC RAZEM	
				PRETÓW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETÓW	Ø16	Ø6
							A-IIIIN	A-O
S.1.2 – 2 szt.								
	1	16	8150	16	2	32	260,8	
	2	6	2320	35	2	70		162,4
	3	6	2020	35	2	70		141,4
				RAZEM		[m] :	260,8	303,8
				MASA JEDN.		[kg/m] :	1,58	0,22
				MASA		[kg] :	411,4	67,4
				MASA CAŁK.		[kg] :	478,8	

Beton C20/25 (B25)
Stal: # – BSt500S (A-IIIIN)
Ø – St0S (A-0)

UWAGI:

- WMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM K/2.
- OTULINA ZBROJENIA MIN. 2cm.
- Strzeżono ukłódóć na mójnkę.

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KONISKICH	
		UL. PARTYZANTÓW 1	
		26-200 KONSKE	
BIURO PROJEKTÓW			
NEOINVEST Sp. z o.o.			
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce			
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBJEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO	SKALA	1:20
		STADIUM	Projekt Wykonawczy
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	BRANŻA	KONSTRUKCJA
		DATA	2009-10
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY		NR RYS.: PW/K/009	
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SKK/0111/PDDK/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
DPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szykiewicz		10.2009r
	inż. Bożena Szczesniak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
SPRAWDZIŁ			

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.