



DRABINA STALOWA  
1:20

WYKAZ STALI PROFILEWY

POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CALKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ELEMENT DRABINA – 1szt.								
1	2	L60x6	4400	5.42	23.8	47.7	S235JR	
2	2	PRE120	4320	2.47	10.7	21.4	S235JR	
3	13	PRE120	488	2.47	1.2	15.6	S235JR	
4	2	PRE120	140	2.47	0.3	0.7	S235JR	
5	5	B.5x50	2580	1.96	5.1	25.3	S235JR	
6	6	C140	430	16.00	6.9	41.2	S235JR	
7	5	B.5x50	1755	1.96	3.4	17.2	S235JR	
RAZEM [kg]:				169.10	x 1szt. = 169.10			



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W MILIMETRACH.
- ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH PRZED KOROZJĄ ZAKĄCZONO DO OPISU TECHNICZNEGO.
- SPOINY NIEOZNACZONE NA RYSUNKU WYKONAĆ JAKO PACHMINOWE O GR. 0,7 GRUBOŚCI CIĘKSZEGO ELEMENTU NA CAŁĘJ DŁUGOŚCI PRZYŁĘGANIA.
- ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM K/2.

INWESTOR	URZĄD MIASTA I GMINY W KONISKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKIE		
BIURO PROJEKTÓW NEDINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES		BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Konskie ul. Potulchowo, dz. nr ewid. 6247/2	
PROJEKT:		SKALA 1:20 STADIUM Projekt Wykonawczy BRANŻA KONSERWACJA DATA 2009-10	
TYTUŁ RYSUNKU: DRABINIEK KAS I DEPOZYTU		NR RYS.: PW/K/006	
IMIĘ I NAZWISKO		Specjalność i nr uprawnień Data i podpis	
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. JACEK ŚLIWIŃSKI		KL 423/94 spec.arch. 10.2009r	
PROJEKTANT mgr inż. Marcin Nosek		SWK/0111/PDOK/06 sp. konstr.-bud. 10.2009r	
OPRACOWALI mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		KL-228/88 sp. konstr.-bud. 10.2009r	
SPRAWDZIŁ inż. Bożena Szczepiński		10.2009r	
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			