



BUDYNEK KAS I DEPOZYTU
POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA
UKŁAD ZBROJENIA DOLNEGO
1:100



UWAGI:

- WMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- GRUBOŚĆ PŁYTY 15cm.
- OTULINA ZBROJENIA MIN. 2cm.
- PRZESŁONA INSTALACJI ORAZ OTWORY WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- DODATKOWE ZBROJENIE W MIEJSCACH WYSTĘPOWANIA OTWORÓW NALEŻY DODĄĆ, KONCE ZAGĄĆ I DOPASOWAĆ DO SYTUACJI


**PODPÓRKA
SKALA 1:25**



Nr6 62#10 l=83
ok. 2szt./m2

WYKAZ STALI ZBROJENOWEJ									
NAZWA ELEMENTU	NR PETA	Ø PETA	DŁUGOSC PETA	ILOSC			DŁUGOSC RAZEM		
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø10 A-IIIIN	Ø14 A-IIIIN	
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	
POZ.1 - 1 szt.									
1	10	11720	25	1	25	293			
2	14	4750	75	1	75	356.3			
3	10	5800	4	1	4	23.2			
4	14	1700	4	1	4	6.8			
5	10	1150	6	1	6	6.9			
6	10	830	62	1	62	51.5			
RAZEM					[m] :	374.6	353.1		
MASA AEDN.					[kg/m] :	0.62	1.21		
MASA					[kg] :	230.8	438.5		
MASA CALK.					[kg] :	669.3			

Beton C20/25 (B25)
Stal: # – BSt500S (A-IIIIN)
Ø – St0S (A-0)

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KONŃSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONŃSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEOINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910			
OBIEKT / ADRES BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO Koskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:100	
	STADIUM	Projekt Wykonawczy	
PROJEKT: KONSTRUKCJA	BRANŻA	KONSTRUKCJA	
	DATA	2009-10	
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK KAS I DEPOZYTU POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA UKŁAD ZBROJENIA DOLNEGO	NR RYS.: PW/K/003		
	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/P00K/06 sp. konstr.-bud.	10.2009r
OPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
SPRAWDZIŁ	inż. Bożeno Szczesniak	KL-228/88 sp. konstr.-bud.	10.2009r
Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.			