



SZCZEGÓŁ IZOLACJI  
IZOLACJA WŁ SYSTEMU DEITERMANN

|   |
|---|
| POSADZKA WG RZUTU                                   |
| Wylewka samopoziom. 0.5cm                           |
| WYLEWKA CEM. Z MIKROZBR. 5cm                        |
| folia PP (polipropylen) 0,2mm                       |
| STYROPIAN TWARDY 5cm                                |
| izolacja SUPERFLEX-10 o grubości 4mm                |
| środek gruntujący EUROLAN 3K rozcieńczony wodą 1:10 |
| CHUDY BETON GR. MIN. 10cm                           |
| PIASEK ZAGĘSZCZONY MECHANICZNIE                     |

Stopa żelbetowa



Ława żelbetowa



UWAGI:  
- IZOLACJE WYKONAĆ POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO FIRMY DEITERMANN.

|  |                              |  |                    |
|--|------------------------------|--|--------------------|
| INWESTOR   |                              | URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH<br>UL. PARTYZANTÓW 1<br>26-200 KONSKIE |                    |
| BIURO PROJEKTÓW<br>NEDINVEST Sp. z o.o.<br>Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce<br>tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910 |                              | <div>NE DINVEST</div>  |                    |
| DZIEKI / ADRES<br>REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO<br>dz. nr ewid. 6241/2  | BUDOWA KOMPLEKSU             | SKALA  | 1:20               |
|  |                              | STADIUM  | Projekt Wykonawczy |
| PROJEKT:   | KONSTRUKCJA                  | BRANŻA   | KONSTRUKCJA        |
|  |                              | DATA   | 2009-10            |
| TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY<br>SZCZEGÓŁ IZOLACJI   |                              | NR RYS.:<br><b>PW/K/016</b>  |                    |
|  | IMIĘ I NAZWISKO              | Specjalność i nr uprawnień   | Data i podpis      |
| GŁÓWNY PROJEKTANT  | mgr inż. JACEK ŚLIWIŃSKI     | KL 423/94 spec.arch.   | 10.2009r           |
| PROJEKTANT   | mgr inż. Marcin Nosek        | SWK/0111/PDOK/06 sp. konstr.-bud.                                      | 10.2009r           |
| DPRACOWALI   | mgr inż. Sławomir Szykiewicz |  | 10.2009r           |
|  | inż. Bożena Szczesiak        | KL-228/88 sp. konstr.-bud.   | 10.2009r           |
| SPRAWDZIŁ: Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.  |                              |  |                    |