BUDYNEK Z SANITARIATAMI
POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA
UKŁAD ZBROJENIA GÓRNEGO
1:100



UWAGI:

- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- GRUBOŚĆ PŁYTY 22cm.
- OTULINA ZBROJENIA MIN. 2cm.
- PRZEJŚCIA INSTALACJI ORAZ OTWORY WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
- DODATKOWE ZBROJENIE W MIEJSCACH WYSTEPOWANIA OTWORÓW NALEŻY DOCIĄĆ, KOŃCE ZAGIĄĆ I DOPASOWAC DO SYTUACJI

Beton C20/25 (B25)
Stal: # – BSt500S (A–IIIN)
ø – St0S (A–0)

NR4 ø6 co 30 RAZEM L=238mb
pręty rozdzielcze górą przy prętach górnych
uwzględniono zakład prętów min 7%(60cm)

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC			DLUGOSC RAZEM		
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	ø10 A–IIIN	ø12 A–IIIN	ø6 A–0
		mm	mm	szt.	szt.	szt.	m	m	m
POZ.1.1 – 1 szt.									
	1	10	3100	70	1	70	217		
	2	12	2000	128	1	128		256	
	3	12	2500	128	1	128		320	
	4	6	238000	1	1	1			238
				RAZEM [m] :			217	576	238
				MASA JEDN. [kg/m] :			0.62	0.89	0.22
				MASA [kg] :			133.7	511.1	52.8
				MASA CALK. [kg] :			697.6		

INWESTOR

URZĄD MIASTA I GMINY W KOŃSKICH
UL. PARTYZANTÓW 1
26–200 KOŃSKIE

BIURO PROJEKTÓW
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25–323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOINVEST

OBIEKT / ADRES	BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO–TURYSTYCZNO–KULTURALNEGO Końskie ul. Południowa, dz. nr ewid. 6247/2	SKALA	1:100
		STADIUM	Projekt Wykonaczy
PROJEKT:	KONSTRUKCJA	BRANŻA	KONSTRUKCJA
		DATA	2009–10
TYTUŁ RYSUNKU:	BUDYNEK Z SANITARIATAMI POZ.1.1. PŁYTA ŻELBETOWA UKŁAD ZBROJENIA GÓRNEGO	NR RYS.:	PW/K/004

	IMIĘ I NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Nosek	SWK/0111/POOK/06 sp. konstr.–bud.	10.2009r
OPRACOWALI	mgr inż. Sławomir Szymkiewicz		10.2009r
SPRAWDZIŁ	inż. Bożena Szcześniak	KL–228/88 sp. konstr.–bud.	10.2009r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.