



S.1.3. – SKUP ŻELBETOWY 1:20




T.1.1. – TRZPIEŃ ŻELBETOWY – SZT.36 1:20  
T.1.3. – TRZPIEŃ ŻELBETOWY – SZT.1 1:20



Beton C20/25 (B25)  
Stal: # – BSt500S (A-IIIIN)  
Ø – St0S (A-0)

UWAGI:  
1. WYMARY PODANO W MILIMETRACH.  
2. ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKIEM K/2.  
3. OTULINA ZBROJENIA MIN. 2cm.  
4. Trzpienie żelbetowe wlewać w strzępach ściem.

b-b



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOŚC PRETA	ILOSC			DŁUGOŚC RAZEM		
				PRETOW W ELEM.	ELEM.	RAZEM PRETOW	Ø16 A-IIIIN	Ø6 A-O	Ø12 A-IIIIN
S.1.3 – 1 szt.									
	1	16	5780	4	1	4	23.1		
	2	6	960	33	1	33		31.7	
T.1.1 – 36 szt.									
	3	12	5260	4	36	144			757.4
	5	6	960	32	36	1152		1105.9	
T.1.3 – 1 szt.									
	4	16	5780	4	1	4	23.1		
	6	6	960	32	1	32		30.7	

RAZEM	[ m ] :	46.2	1168.3	757.4
MASA JEDN.	[ kg/m ] :	1.58	0.22	0.89
MASA	[ kg ] :	72.9	259.2	672.1
MASA CALK.	[ kg ] :		1004.3	

NR5 32Ø6 co 90/180 l=960 – dla T.1.1  
NR6 32Ø6 co 90/180 l=960 – dla T.1.3

INWESTOR		URZĄD MIASTA I GMINY W KONSKICH UL. PARTYZANTÓW 1 26-200 KONSKIE	
BIURO PROJEKTÓW NEDINVEST Sp. z o.o. Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910		BUDDWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO dz. nr ewid. 6247/2	
PROJEKT:		KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU: BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY S.1.3. – SKUP ŻELBETOWY T.1.1/T.1.3 – TRZPIENIE ŻELBETOWE		NR RYS.: PW/K/008	
		IMIĘ I NAZWISKO	
GŁÓWNY PROJEKTANT		mgr inż. arch. JACEK ŚLIWIŃSKI	
PROJEKTANT		mgr inż. Marcin Nosek	
OPRACOWALI		mgr inż. Sławomir Szykiewicz	
		inż. Bożena Szczepniak	
SPRAWDZIŁ		Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.	