

LEGENDA:

- przewody instalacji c.o. - zasilanie
- przewody instalacji c.o. - powrót
- przewody instalacji c.t. - zasilanie
- przewody instalacji c.t. - powrót
- grzejniki płytowe

CO1 ... CO36 - piony instalacji c.o.
CT1 - pion instalacji c.t.

UWAGA:

Przewody instalacji c.o. i c.t. w obrębie kotłowni - stalowe czarne wg PN-80/H-74219 łączone przez spawanie.
Przewody instalacji c.o. i c.t. - Uponor UNIPIPE PE-RT/AL/PE-RT łączone za pomocą złączek.
Przewody prowadzić w otulinie z pianki poliuretanowej o grubościach wg opisu.
Grzejniki firmy Radson typ Compact oraz grzejniki łazienkowe typ Santorini należy wyposażyć w kątowe zawory termostatyczne typ AV6 (Oventrop), powrotne kątowe zawory typ Combi 3 z nastawą wstępną i możliwością opróżnienia (Oventrop) oraz głowice termostatyczne typ Uni LH (Oventrop).
Podłączenie grzejników od ściany złączkami systemowymi Uponor.

Armatura przyłączeniowa w pomieszczeniach nr: 12, 13, 13a, 14, 14a i 15 w wykonaniu wandalochronnym.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	Θ °C	Φ W	Nr	Nazwa pomieszczenia	Θ °C	Φ W
01	Przedsionek	8	0	25	Przedsionek	8	0
02	Korytarz	16	1018	26	Przedsionek WC D	20	693
03	Sekretariat	20	1435	26a	WC D	20	207
04	Biuro	20	1285	27	Przedsionek WC M	20	739
05	Sala wielofunkcyjna	20	6858	27a	WC M	20	258
06	Pomieszczenie socjalne	20	659	28	Szatnia	24	1508
07	Garderoba	24	886	29	Umywalnia + natryski	24	1314
08	Łazienka	24	492	29a	WC N	20	0
08a	WC	20	0	30	Umywalnia + natryski	24	1314
09	Garderoba	24	886	30a	WC N	20	0
10	Łazienka	24	508	31	Szatnia	24	1536
10a	WC	20	0	32	Pokój trenerów	20	540
11	Pomieszczenie porządkowe	16	0	33	Szatnia trenerów	24	468
12	Przedsionek	16	313	34	Łazienka	24	408
13	Przedsionek WC D	20	709	34a	WC trenerów	20	0
13a	WC D	20	664	35	Szatnia sędziów	24	468
14	Przedsionek WC M	20	589	36	Łazienka	24	408
14a	WC M	20	521	36a	WC sędziów	20	0
15	WC N	20	318	37	Pokój sędziów	20	962
16	Korytarz	16	1220	38	Pomieszczenie techniczne	12	0
17	Magazyn sprzętu sportowego	12	2035	39	Pomieszczenie techniczne	12	218
18	Magazyn sprzętu do utrzymania obiektu	12	435	40	Kotłownia	16	3489
19	Szatnia	24	1857	41	Szatnia personelu M	24	500
20	Umywalnia + natryski	24	1311	42	Łazienka	24	479
20a	WC N	20	0	42a	WC	20	0
21	Umywalnia + natryski	24	1311	43	Sztatnia personelu D	24	465
21a	WC N	20	0	44	Łazienka	24	446
22	Szatnia	24	1503	44a	WC	20	0
23	Odnowa biologiczna+pokój ratownictwa	24	1897	45	Pomieszczenie ochrony	20	1081
24	Pomieszczenie czyszczenia butów	16	672				

INWESTOR:
Urząd Miasta i Gminy w Korkach
ul. Partyzantów 1
26 - 200 Końskie

BIURO PROJEKTÓW:
NEOINVEST Sp. z o.o.
Al. Solidarności 34, 25-323 Kielce
tel. (041) 34 17 900, fax (041) 34 17 910

NEOINVEST

OBIEKT / ADRES OZNAJ/NR:
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO-TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
Końskie, ul. Południowa
działka nr ewid. 6247/2

SKALA: 1:100
STADIUM: Projekt Wykonawczy
BRANŻA: SANITARNA
DATA: 2009-10

PROJEKT:
WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O. i C.T.

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PRZYZIEMIA - BUDYNEK ZAPLECZOWO-BIUROWY

NR RYS.: PW/IS/001

	IMIĘ NAZWISKO	Specjalność i nr uprawnień	Data i podpis
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. JÓZEF ŚLIWIŃSKI	KL 423/94 spec.arch.	10.2009r
PROJEKTANT	mgr inż. KRYSTYNA ŻAROWSKA	KL - 130/96 spec.sanit.	10.2009r
OPRACOWAŁ	mgr inż. ADAM DZIEWIĘCKI mgr inż. WOJCIECH SULARZ		10.2009r
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ANNA ROWIŃSKA	SWK/0128/POOS/06 spec.sanit.	10.2009r

Prawa autorskie zastrzeżone. Ustawa z dn. 4.02.1994 r.