

LEGENDA:

Łącznik:

1. MURŁATA 16x16
2. KROKIEW ŁĄCZNIKA 8x16
3. JĘTKA 2x6x16
4. NAKŁADKA 2x3,8x10
5. KROKIEW NAROŻNA 14x18
6. WYMIAN 8x16
7. PŁATEW 16x16

Hala sportowa:

1. WIĄZAR WD-1
2. PŁATEW 16x24
3. WYMIAN 8x16
4. WYMIAN 16x24

UWAGI:

1. DŹWIGARY Z DREWNA KLEJONEGO KLASY GL35, PŁATWIE – GL30.
2. ROZSTAW PŁATWI USZTYWNIAJĄCYCH WG RYS. WYKONAWCZEGO DŹWIGARA WD1.
3. BLACHA GŁÓWNA POKRYCIA TYPU TR50x260x0,88 mm.
4. DO POŁĄCZEŃ PŁATWI USZTYWNIAJĄCYCH STOSOWAC ŁĄCZNIKI TYPU "BMF"" W WYKONANIU SPECJALNYM O WYM. –160x240. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA NA BMF GWOŹDZIOWANE PEŁNE (GWOŹDZIE MIN. 5,0x100mm) PRZED REALIZACJĄ TYPY ZŁĄCZ TYPU "BMF" UZGODNIĆ Z PROD. I PROJEKTANTEM
5. DŹWIGARY WD1 W MIEJSCU OPARCIA OKUTE DOŁEM 1/2HEB200 L MIN.=0,70m.
6. DŁUGOŚCI ELEMENTÓW POD. NA RYS. MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY.
7. W MIEJSCU OPARCIA DŹWIGARA GŁÓWNEGO NA SŁUPIE STOSOWAC KLOCKI WYRÓWNUJĄCE Z DREWNA LIŚCIASTEGO TWARDEGO KLASY MIN. D60, O WYM W PODSTAWIE 20x30 cm – KLOCKI ŚCISKANE WZDŁÓŻ WŁÓKIEN.

DŹWIGAR GŁÓWNY GL35
STĘŻENIA, WYMIANY ITP. GL30
STAL: S235JRG2

BM art Projekt — Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Hala sportowa z łącznikiem - Projekt wykonawczy

Branża: Architektura	Numer rysunku: A-3
Przedmiot rysunku: Rzut więźby dachowej	
Inwestor: **Gmina Końskie**	Skala rysunku: 1:100
Adres budowy: **Nowy Kazanów gm. Końskie dz. nr 888**	

Projektował: mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007 specjalność architektoniczna	Data: 01.2008	Podpis:
Opracował: mgr inż. Mariusz Pietras	----------	Data: 01.2008	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. arch. Marek Pakuła	nr upr. KL-131/91 specjalność architektoniczna	Data: 01.2008	Podpis: