

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA


ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:

- ① – blacha trapezowa – w kolorze ciemnym szarym – RAL 7016
- ② – obróbki blacharskie, parapety z blachy powlekanej – w kolorze c. szarym – RAL 7016
- ③ – tynk akrylowy – w kolorze beżowym – RAL 1015
- ④ – pilastry – tynk akrylowy – w kolorze jasnym szarym – RAL 7038
- ⑤ – cokół z cegły klinkierowej – w kolorze brązowym – RAL 8012
- ⑥ – kominy z cegły klinkierowej – w kolorze brązowym – RAL 8012
- ⑦ – rynny i rury spustowe – PCV – w kolorze ciemnym szarym – RAL 7016

Projekt wykonawczy

- Bezwzględnie zweryfikować poziom porównawczy w stosunku do parteru bud. istniejącego.
- Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopów fundamentowych zweryfikować i ew. dostosować do zastanych warunków.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
- Drzwi p.poż. mogą posiadać różną grubość ramy – należy rozróżnić ofertę dostawcy przed wykonaniem otworów, w których takie drzwi będą montowane.
- Wszystkie zewnętrzne elementy stalowe (barierki, poręcze itp) wykonane ze stali nierdzewnej matowej.



CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

ELEWACJA WSCHODNIA

BM art Projekt

Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14

Hala sportowa z łącznikiem - Projekt wykonawczy

Branża	Architektura			Numer rysunku
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia i zachodnia			A-19
Inwestor	Gmina Końskie			Skala rysunku
Adres budowy	Nowy Kazanów gm. Końskie dz. nr 888			1:100

Projektował	nr upr. SW-36/2007	Data	Podpis
mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	specjalność architektoniczna	01.2008	
Opracował	-----	Data	Podpis
mgr inż. Mateusz Rolecki		01.2008	
Sprawdził	nr upr. KL-131/91	Data	Podpis
mgr inż. arch. Marek Pakuła	specjalność architektoniczna	01.2008	