

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA


ELEWACJA ZACHODNIA

LEGENDA:

- 1 – blacha trapezowa – w kolorze ciemnym szarym – RAL 7016
- 2 – obróbki blacharskie, parapety z blachy powlekanej – w kolorze c. szarym – RAL 7016
- 3 – tynk akrylowy – w kolorze beżowym – RAL 1015
- 4 – piasty – tynk akrylowy – w kolorze jasnym szarym – RAL 7038
- 5 – cokół z cegły klinkierowej – w kolorze brązowym – RAL 8012
- 6 – kominy z cegły klinkierowej – w kolorze ciemnym szarym – RAL 7016
- 7 – ryny i rury spustowe – PCV – w kolorze ciemnym szarym – RAL 7016

Projekt wykonawczy

1. Bezwzględnie zwerifikować poziom porównawczy w stosunku do portieru bud. istniejącego.
2. Miejsce styku z istniejącym budynkiem należy po wykonaniu wykopów fundamentowych zwerfikować pew. dostosować do zaistniałych warunków.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne w pierwszej kolejności rozpatrywać wg rys. konstrukcyjnych
4. Drzwi p.poz. mogą posiadać różną grubość ramy należy rozżnać ofertę dostawcy przed wykonaniem otworów, w których takie drzwi będą montowane.
5. Wszystkie zewnętrzne elementy stłowe (barierki, poręcze itp) wykonane ze stali nierdzewnej matowej.



CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA

ELEWACJA WSCHODNIA

BM art Projekt		Kielce ul. Starodomaszowska 30/53 tel./fax 344-81-14	
Hala sportowa z łącznikiem - Projekt wykonawczy			
Branża	Architektura	Numer rysunku	
Przedmiot rysunku	Elewacja wschodnia i zachodnia	A-19	
Inwestor	Gmina Końskie	Skala rysunku	
Adres budowy	Nowy Kazanów gm. Końskie dz. nr 888	1:100	
Projektował	mgr inż. arch. Przemysław Dziewierz	nr upr. SW-36/2007	Data
		specjalność architektoniczna	01.2008
Opracował	mgr inż. Mariusz Pietras		Data
			01.2008
Sprawił		nr upr. KL-131/91	Data
		specjalność architektoniczna	01.2008
mgr inż. arch. Marek Pakuła			Podpis